

Договор № 1
на выполнение работ по текущему ремонту крыльца

г.Новочебоксарск

«01» сентября 2016 г.

Автономное учреждение Чувашской Республики «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Проворова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Посад», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Афанасьева Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту крыльца по адресу: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, дом 3.

1.2. Работы по текущему ремонту крыльца (далее - работа) должны быть выполнены согласно проектно – сметной документации 1449 – 214.

Работы по текущему ремонту крыльца Подрядчиком должно выполняться в соответствии со СНиП 35-01-2001.

1.3. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет 50 дней с 01 сентября 2016 г. по 20 октября 2016 г.

1.4. Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет 275421 (Двести семьдесят пять тысяч четыреста двадцать один) рубль 76 коп., НДС не облагается, в соответствии со сметой (Приложение № 2).

Цена договора включает в себя расходы, связанные с выполнением полного комплекса работ по текущему ремонту крыльца, в соответствии со сметой, расходы на перевозку, доставку до Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, стоимость материалов, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.2. Оплата стоимости Работ по настоящему Договору осуществляется путем перечисления Заказчиком авансового платежа в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты подписания настоящего Договора на расчетный счет Подрядчика, при условии выполнения не менее 30 % от общего объема работ на основании выставленного счета, счета-фактуры, акта приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3.

Окончательный расчёт по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ формы № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы № КС-3, проверенной и согласованной уполномоченным представителем Заказчика.

2.3. Оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета-фактуры Подрядчика с приложенными к нему актами приемки выполненных работ формы КС-2, справок о стоимости работ формы КС-3, а также прочих документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для оплаты счета-фактуры (акта на скрытые работы, расчеты и другие документы).

2.4. Оплата стоимости работ осуществляется Заказчиком за счет целевых субсидий на выполнение мероприятий, проводимых в рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан» на 2012-2020 годы.

2.5. Работы, выполненные с отступлением от проекта, дополнительные работы, не согласованные с Заказчиком, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Проводить оплату выполненных работ Подрядчику на основании актов приемки выполненных работ формы КС-2 и справок о стоимости работ формы КС-3 в пределах суммы.

указанной в п. 2.1 настоящего договора.

3.2. Обеспечить Подрядчику доступ на территорию (строительную площадку) в течение всего срока выполнения работ, указанного в п. 1.3 договора.

3.3. Проверять цены и предъявленные к оплате документы Подрядчика за выполненные работы.

3.4. Осуществить приемку объемов выполненных работ на объекте на основании актов приемки выполненных работ КС-2.

Осуществлять технический (строительный) надзор за ходом выполнения работ по текущему ремонту крыльца, соответствием объема, качества работ локальной смете, условиям настоящего договора, строительным нормам и правилам (СНиП 35-01-2001) и требованиям иных нормативных документов.

4. Права Заказчика

4.1. Проверять наличие необходимых разрешений и сертификатов соответствия у Подрядчика и поставщиков материалов.

4.2. Предъявлять претензии к Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им договорных обязательств. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписания о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.

4.3. Проверять на соответствие установленным требованиям и нормам оборудование и материалы, используемые при выполнении работ по настоящему договору, осуществлять надзор за проведением Подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты ремонта.

Сертификаты соответствия, товарные накладные, используемые при выполнении работ материалы и оборудование Подрядчиком предъявляются Заказчику по первому требованию.

Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ, проверять соблюдение Правил техники безопасности в любое время суток в течение всего периода текущего ремонта.

5. Обязанности Подрядчика

5.1. Предоставляет Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за производство работ на объекте с указанием предоставленных ему полномочий.

5.2. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный в п. 1.3 настоящего договора, в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами и требованиями иных нормативных документов.

5.3. Своевременно обеспечить строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, строительной техникой.

5.4. Соблюдать при выполнении работ по настоящему договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности, правила охраны окружающей среды, зеленых насаждений.

5.5. Своевременно и полностью своими силами и за свой счет устранять допущенные недостатки и дефекты в выполненных работах, выявленные при приемке работ; в период гарантийного срока устранять допущенные недостатки и дефекты в выполненных работах - в течение 10 дней со дня получения претензий от Заказчика.

5.6. Нести ответственность за санитарное состояние объектов, обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора со строительной площадки после завершения выполнения всех работ по настоящему договору.

5.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.8. Предоставлять Заказчику акты приемки выполненных работ формы КС-2, подтвержденные Заказчиком, и справки о стоимости работ формы КС-3.

5.9. Согласовать с Заказчиком перечень организаций, с которым предполагается заключение договоров субподряда.

5.10. Представлять Заказчику сметную документацию, техническую и иную документацию.

5.11. По запросу Заказчика представлять бухгалтерский баланс и приложения к нему (формы № 1,2,4), с отметкой ИФНС России по Чувашской Республике.

5.12. В случае несоответствия результатов работ сметной документации и требованиям строительных норм и правил Подрядчик обязан устранить все недостатки без дополнительной оплаты.

5.13. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим договором.

6. Права Подрядчика

6.1. В случае выявления необходимости выполнения работ, не предусмотренных сметной документацией, представить Заказчику письменно информацию об объемах таких работ с обоснованием необходимости их выполнения, для получения разрешения на их выполнение.

6.2. В случае невыполнения Заказчиком в срок своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, приводящих к задержке выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик имеет право на продление сроков на соответствующий период. Продление срока оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

7. Сдача-приемка работ

7.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему счетов-фактур и иных необходимых документов, предусмотренных характером выполненных работ.

7.2. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ на соответствие их объема и качества требованиям, установленным настоящим договором.

7.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8. Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

8.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

8.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика - в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

8.2.2. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных Актом обнаруженных дефектов, а в случае неявки Подрядчика для составления такого Акта - односторонним актом - в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по настоящему договору за каждый день просрочки.

8.3. Подрядчик самостоятельно возмещает любой вред или ущерб, причиненный третьим лицам в ходе выполнения работ по настоящему договору.

8.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в случае ненадлежащего выполнения работ, а также в случае выявления недостатков и дефектов работ при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. Устранение недостатков и дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8.5. За несвоевременный возврат финансовых средств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,05% за каждый просроченный день от суммы, подлежащей возврату.

8.6. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

9. Гарантии

9.1. Подрядчик:

9.1.1. Гарантирует выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора; качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией, СНиП 35-01-2001; устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта за свой счет, в срок не позднее 10 дней с

момента их выявления (получения претензии от Заказчика).

9.1.2. Гарантирует надлежащее качество используемых материалов, изделий и оборудования, их соответствие стандартам и техническим условиям, их обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

9.1.3. Гарантирует, что качество выполненных работ соответствует строительным нормам и правилам, установленным в Российской Федерации, а также иным требованиям, предъявляемыми к указанным работам на территории Российской Федерации, и требованиям, изложенным в Техническом задании.

9.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет с момента полного завершения работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

10. Расторжение контракта

10.1. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

10.2. В случае расторжения договора выполненные работы передаются Заказчику по акту, подписанному сторонами. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

11. Срок действия договора

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

12.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки.

12.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему договору.

13. Порядок разрешения споров

13.1. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров; в претензионном порядке.

13.2. Претензия направляется контрагенту приложением подтверждающих заявленных требований и документов и должна быть рассмотрена в течение 5 рабочих дней с момента ее получения.

13.3. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены в претензионном порядке, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

14. Особые условия.

14.1. Обязательства по финансированию расходов за выполненные без согласования с Заказчиком работы на объекте, превышающие установленные настоящим договором суммы, возлагаются на Подрядчика.

14.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

14.3. К настоящему договору прилагаются: техническое задание (Приложение № 1 к договору), смета (Приложение № 2 к договору), которые являются его неотъемлемой частью.

14.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

14.5. Реквизиты и подписи сторон.

ПОСТАВЩИК:


Общество с ограниченной
ответственностью «Посад»
ИНН 2111006636, КПП 211101001
Адрес 429570, Россия, Чувашская
Республика, г. Мариинский Посад, ул.
Полевая, 15/6, Тел (8354) 22-16-05
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810375150100157
К/с 30101810300000000609 Чувашское
отделение №8613 ПАО Сбербанк г.
Чебоксары
БИК 049706609

ЗАКАЗЧИК:

АУ «Экспериментальный театр»
Минкультуры Чувашии
ИНН 2124010781/ КПП 212401001
Адрес (юридический) 429955, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул.
Солнечная, д. 3
Адрес (почтовый) 429951, Чувашская
Республика, г. Новочебоксарск, ул. Семенова,
д. 15
Тел/ факс: т. (8352) 73-34-09, (8352)77-12-17
Банковские реквизиты:
Р/с 40601810000003000001, л/с 30246А00561
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКА Г.ЧЕБОКСАРЫ БИК
049706001



А.Н.Афанасьев

Директор  В.Н.Проворов
М.П.

Техническое задание на выполнение работы по текущему ремонту крыльца здания АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры Чувашии, расположенного по адресу: 429955, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Солнечная, дом 3.

1. Требования к результатам работ

1) Все виды работ по текущему ремонту крыльца АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры Чувашии должны быть выполнены в соответствии с локальной сметой, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, нормативно-технической документацией, действующими нормативными правовыми актами, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.

2) Подрядчик Договора должен гарантировать:

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;
- качество используемых материалов (на все применяемые в производстве работ материалы и изделия должны быть соответствующие сертификаты, паспорта производителей, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);
- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в случае их обнаружения, а также возмещение заказчику причиненных убытков.

3) Подрядчик обязан передать Заказчику оформленную исполнительную документацию.

2. Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:

Контроль качества:

- входной контроль поступающих материалов, а также контроль качества выполнения работ по текущему ремонту крыльца АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры Чувашии проводится в соответствии с действующей системой ГОСТ;
- оперативный контроль качества осуществляет производитель работ.

Техника безопасности при производстве работ:

Ответственность за безопасность проведения работ несет Подрядчик.

Перед началом работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- список работников привлеченных к выполнению подрядных работ:

При производстве строительно-монтажных работ должны соблюдаться требования СНиП 12-03-01, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве».

Лица, допускаемые к участию в производственных процессах, должны иметь профессиональную подготовку, в том числе по безопасности труда, соответствующую характеру работ.

Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

Пожарная безопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 25 апреля 2012 года, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность, Общие требования».

Электробезопасность на участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

Производство строительного-монтажных работ, организация рабочих мест должна производиться в соответствии с требованиями СанПин 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительства и строительных работ».

Охрана окружающей среды.

При выполнении текущего ремонта крыльца АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры Чувашии необходимо соблюдать требования Закона «Об охране окружающей среды» с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

3. Требования энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для проведения текущего ремонта крыльца АУ «Экспериментальный театр» Минкультуры Чувашии.

Используемый в процессе выполнения работ, предусмотренных настоящей документацией в качестве материала товар, в отношении которого законодательством РФ установлены требования энергетической эффективности, должен соответствовать указанным требованиям.

3.1. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» требование к энергоэффективности для устанавливаемых систем управления освещением.

3.2. Федеральный закон от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.)

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

3.3. Приказ Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 г. N 229

«О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

3.4. Приказ Минпромторга РФ от 07.09.2010 г. N 769 (ред. от 02.03.2011)

«О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" не распространяются требования о включении

информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

3.4.1. В соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 года № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергоэффективности, товары в отношении которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь класс энергетической эффективности не ниже класса «А».

Перечень работ по текущему ремонту крыльца

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц
1	3	4	5
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,2244
2	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0,1822
4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,02
5	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0,02
6	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2 площади уплотнения	0,32
7	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	5,5
8	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,04428
9	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2,7
10	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007
13	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	9,6
16	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,21862
21	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	1 т	0,02006
22	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м ограждения	0,154
25	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (боковые поверхности пандуса и крыльца)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0521
26	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен	100 м2 облицованной поверхности	0,0521

29	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,304
30	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,304
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2 покрытия	0,3304

ПОСТАВЩИК:


ЗАКАЗЧИК:


 Директор И.Афанасьев
 М.П.


 Директор В.Н.Проворов
 М.П.

Смета
на выполнение работ по текущему ремонту крыльца

ПОСТАВЩИК:



Директор А.Н.Афанасьев

ЗАКАЗЧИК:



Директор В.Н.Проворов
М.П.

СОГЛАСОВАНО

И.И. Прохоров
2016 г.



АУ ЧР "Чувашский Государственный экспериментальный театр драмы"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
(локальный сметный расчет)

на устройство пандуса для маломобильных групп населения,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: от

Сметная стоимость
Средства на оплату труда

в базисном уровне цен	в текущем уровне цен
30666,3 руб.	275421,76 руб.
2376,38 руб.	41563,44 руб.

Составлен(а) в ценах 2001г. базисно-индексным методом с учетом коэффициентов пересчета в текущий уровень цен

№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты к позиции	Всего в базисных ценах, руб.	Козфф-ты. пересчета (индексы)	Всего в текущих (прогнозных) ценах, руб.	Справочно ЗТР, ЗТМ, всего чел.-час
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.										
1	ТЕР01-02-057-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 грунта	0,2244	860,22			2 квартал 2016 года		30,45
		ЗП			860,22	1,15	221,99	17,49	3882,58	
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25				
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			159,83	53%=80%*(0.9*0.85) * 0,87	2057,77	
		СП от ФОТ	%	45			84,91	27%=45%*(0.85*0.8) * 0,87	1048,3	
		Всего по позиции					466,73		6988,65	
2	ТЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3	0,1822	375,46			2 квартал 2016 года		11,22
		ЗП			375,46	1,15	78,67	17,49	1375,94	
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25				
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			56,64	53%=80%*(0.9*0.85) * 0,87	729,25	
		СП от ФОТ	%	45			30,09	27%=45%*(0.85*0.8) * 0,87	371,5	
		Всего по позиции					165,4		2476,69	
3	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	31,885	6,22			2 квартал 2016 года		
		ЗП								
		ЭМ			6,22		198,32	7,25	1438,01	
		в т.ч. ЗПМ								
		МР								
		НР от ФОТ	%	0				0%=0%*0.85 * 0,87		
		СП от ФОТ	%	0				0%=0%*0.8 * 0,87		
		Всего по позиции					198,32		1438,01	
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 грунта	0,02	620,39			2 квартал 2016 года		2,04
		ЗП			620,39	1,15	14,27	17,49	249,56	
		ЭМ				1,25				
		в т.ч. ЗПМ				1,25				
		МР								
		НР от ФОТ	%	80			10,27	53%=80%*(0.9*0.85) * 0,87	132,27	
		СП от ФОТ	%	45			5,46	27%=45%*(0.85*0.8) * 0,87	67,38	
		Всего по позиции					30		449,21	
5	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 уплотненного грунта	0,02	287,68			2 квартал 2016 года		0,29 0,08
		ЗП			99,86	1,15	2,3	17,49	40,17	
		ЭМ			187,82	1,25	4,69	7,15	33,57	
		в т.ч. ЗПМ			27,36	1,25	0,68	17,49	11,96	
		МР								
		НР от ФОТ	%	95			2,55	63%=95%*(0.9*0.85) * 0,87	32,84	


		СП от ФОТ	%	50			1,27	$30\%=50\%*(0.85*0.8)*0.87$	15,64	
		Всего по позиции					10,81		122,22	
6	ТЕР11-01-001-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Уплотнение грунта: щебнем (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 площади уплотнения	0,32	1500			2 квартал 2016 года		2,83 0,35
		ЗП			60,37	1,15	22,22	17,49	388,56	
		ЭМ			63,26	1,25	25,31	6,71	169,79	
		в т.ч. ЗПМ			8,27	1,25	3,31	17,49	57,86	
		МР			1376,37		440,43	5,88	2589,78	
		НР от ФОТ	%	123			28,26	$82\%=123\%*(0.9*0.85)*0.87$	366,06	
		СП от ФОТ	%	75			16,28	$44\%=75\%*(0.85*0.8)*0.87$	196,42	
		Всего по позиции					532,5		3710,61	
7	ТЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство основания под фундаменты: песчаного (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 основания	5,5	126,11			2 квартал 2016 года		14,55 1,99
		ЗП			17,55	1,15	110,99	17,49	1941,45	
		ЭМ			30,24	1,25	207,9	5,7	1185,03	
		в т.ч. ЗПМ			2,72	1,25	18,7	17,49	327,09	
		МР			78,32		430,76	6,72	2894,7	
		НР от ФОТ	%	122			142,4	$81\%=122\%*(0.9*0.85)*0.87$	1837,52	
		СП от ФОТ	%	80			88,19	$47\%=80\%*(0.85*0.8)*0.87$	1066,21	
		Всего по позиции					980,24		8924,91	
8	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 изолируемой поверхности	0,04428	1289,43			2 квартал 2016 года		1,08
		ЗП			188,47	1,15	9,6	17,49	167,86	
		ЭМ			83,07	1,25	4,6	4,32	19,86	
		в т.ч. ЗПМ				1,25				
		МР			1017,89		45,07	5,82	262,32	
		НР от ФОТ	%	122			10,54	$81\%=122\%*(0.9*0.85)*0.87$	135,97	
		СП от ФОТ	%	80			6,53	$47\%=80\%*(0.85*0.8)*0.87$	78,89	
		Всего по позиции					76,34		664,9	
9	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 кладки	2,7	490,36			2 квартал 2016 года		16,77 1,35
		ЗП			41,96	1,15	130,28	17,49	2278,69	
		ЭМ			41,4	1,25	139,73	6,11	853,71	
		в т.ч. ЗПМ			4,84	1,25	16,34	17,49	285,69	
		МР			407		1098,89	10,23	11241,78	
		НР от ФОТ	%	122			160,99	$81\%=122\%*(0.9*0.85)*0.87$	2077,15	
		СП от ФОТ	%	80			99,7	$47\%=80\%*(0.85*0.8)*0.87$	1205,26	
		Всего по позиции					1629,59		17656,59	
10	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство бетонной подготовки (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,007	57993,12			2 квартал 2016 года		1,45 0,16
		ЗП			1312,2	1,15	10,56	17,49	184,75	
		ЭМ			1906,43	1,25	16,68	6,07	101,26	
		в т.ч. ЗПМ			217,8	1,25	1,91	17,49	33,33	
		МР			54774,49		383,43	6,24	2392,55	
		НР от ФОТ	%	105			11,78	$70\%=105\%*(0.9*0.85)*0.87$	152,66	
		СП от ФОТ	%	65			6,89	$38\%=65\%*(0.85*0.8)*0.87$	82,87	
		Всего по позиции					429,34		2914,09	
11	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	-0,714	512			2 квартал 2016 года 6,38		-2332,32
							-365,57			
12	ТССЦ-401-0063 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	0,714	525			2 квартал 2016 года 6,37		2387,79
							374,85			

13	ТЕР11-01-002-09 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 м3 подстилающ его слоя	9,6	643,28			2 квартал 2016 года		40,41
					28,69	1,15	316,7	17,49	5539,78	
					0,32	1,25	3,84	3,53	13,54	
						1,25				
					614,27		5897	5,37	31666,84	
							350,59	82%=123%*(0.9*0.85) * 0,87	4542,62	
							201,9	44%=75%*(0.85*0.8) * 0,87	2437,5	
							6770,03		44200,28	
15	ТССЦ-401-0005 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	-9,792	594		-5816,45		2 квартал 2016 года 5,36	-31176,16
14	ТССЦ-401-0006 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Бетон тяжелый, класс В15 (М200) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м3	9,792	616		6031,87		2 квартал 2016 года 5,63	33959,44
16	ТЕР06-01-015-10 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Армирование подстилающих слоев и набегонок (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т	0,21862	6165,06				2 квартал 2016 года	3,18 0,04
					104,66	1,15	26,31	17,49	460,21	
					40,05	1,25	10,94	6,4	70,05	
					1,94	1,25	0,53	17,49	9,27	
					6020,35		1316,18	3,84	5054,09	
							25,36	70%=105%*(0.9*0.85) * 0,87	328,64	
							14,83	38%=65%*(0.85*0.8) * 0,87	178,4	
							1393,62		6091,39	
17	ТССЦ-101-0816 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Проволока светлая диаметром 1,1 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	-0,00612	10200		-62,43		2 квартал 2016 года 3,73	-232,88
18	ТССЦ-204-0100 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,21862	5734,75		1253,73		2 квартал 2016 года 3,85	4826,87
19	ТССЦ-204-0030 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-1, диаметром 5 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,21862	7261,2		1587,44		2 квартал 2016 года 3,2	5079,82
20	ТССЦ-204-0034 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 5-6 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	0,21862	2495,3		545,52		2 квартал 2016 года 3,42	1865,69
21	ТЕР06-01-015-07 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1 т	0,02006	10096,04				2 квартал 2016 года	4,98
					1830,15	1,15	42,22	17,49	738,42	
					37,89	1,25	0,95	6,4	6,08	
					1,82	1,25	0,05	17,49	0,8	
					8228		165,05	4,06	670,12	
							39,95	70%=105%*(0.9*0.85) * 0,87	517,45	
							23,35	38%=65%*(0.85*0.8) * 0,87	280,9	
							271,52		2212,97	
22	ТЕР07-05-016-04 Приказ Министра России от 05.05.15 №337/пр	Устройство металлических ограждений: без поручей (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м ограждения	0,154	16726,73				2 квартал 2016 года	8,08 0,07
					401,26	1,15	71,06	17,49	1242,89	
					258,77	1,25	49,81	6,43	320,3	
					4,6	1,25	0,89	17,49	15,49	
					16066,7		2474,28	6,86	16973,51	

		НР от ФОТ	%	155			100,37	$103\%=155\%*(0.9*0.85)*0.87$	1296,13	
		СП от ФОТ	%	100			61,16	$59\%=100\%*(0.85*0.8)*0.87$	742,44	
		Всего по позиции					2756,68		20575,27	
23	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	т	-0,32186	7571		-2436,8		2 квартал 2016 года 6,88	-16765,2
24	прайс	Ограждение h=0.9 м (МАТ=6,82 к расх.)	м	15,4	584,03		6,82	61339,43		61339,43
25	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (боковые поверхности пандуса и крыльца) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,0521	1452,99				2 квартал 2016 года	4,25 0,18
		ЗП			637,21	1,15	38,18		17,49	667,74
		ЭМ			60,81	1,25	3,96		10,49	41,54
		в т.ч. ЗПМ			22,24	1,25	1,45		17,49	25,33
		МР			754,97		39,33		7,69	302,48
		НР от ФОТ	%	105			37,45	$70\%=105\%*(0.9*0.85)*0.87$		485,15
		СП от ФОТ	%	55			18,53	$33\%=55\%*(0.85*0.8)*0.87$		228,71
		Всего по позиции					137,45			1725,62
26	ТЕР15-01-017-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадами керамическими цветными плитками (типа «кабанчик») на цементном растворе: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 облицованной поверхности	0,0521	13871,58				2 квартал 2016 года	17,42 0,09
		ЗП			2555,25	1,15	153,1		17,49	2677,68
		ЭМ			48,43	1,25	3,15		7,89	24,89
		в т.ч. ЗПМ			15,63	1,25	1,02		17,49	17,8
		МР			11267,9		587,06		3,63	2131,01
		НР от ФОТ	%	105			145,64	$70\%=105\%*(0.9*0.85)*0.87$		1886,84
		СП от ФОТ	%	55			72,05	$33\%=55\%*(0.85*0.8)*0.87$		889,51
		Всего по позиции					961			7609,93
27	ТССЦ-101-0270 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	-5,21	104,75		-545,75		2 квартал 2016 года 3,32	-1811,86
28	ТССЦ-101-5566 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Плитки керамогранитные размером 300х300х8 мм, бежевые (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	5,21	67,77		353,08		2 квартал 2016 года 3,93	1387,63
29	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,304	1311,85				2 квартал 2016 года	13,81 0,48
		ЗП			293,56	1,15	102,63		17,49	1794,97
		ЭМ			46,74	1,25	17,76		7,67	136,23
		в т.ч. ЗПМ			15,37	1,25	5,84		17,49	102,15
		МР			971,55		295,35		7,13	2105,86
		НР от ФОТ	%	123			120,08	$82\%=123\%*(0.9*0.85)*0.87$		1555,64
		СП от ФОТ	%	75			69,15	$44\%=75\%*(0.85*0.8)*0.87$		834,73
		Всего по позиции					604,97			6427,43
30	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 стяжки	0,304	252,72				2 квартал 2016 года	0,35 0,16
		ЗП			3,72	2*1,15	2,6		17,49	45,49
		ЭМ			8,27	2*1,25	6,29		7,4	46,51
		в т.ч. ЗПМ			2,54	2*1,25	1,93		17,49	33,76
		МР			240,73	2	145,36		7,17	1049,43
		НР от ФОТ	%	123			5,01	$82\%=123\%*(0.9*0.85)*0.87$		64,99
		СП от ФОТ	%	75			2,89	$44\%=75\%*(0.85*0.8)*0.87$		34,87
		Всего по позиции					163,15			1241,29

31	ТЕР11-01-047-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2 покрытия	0,3304	21676,95			2 квартал 2016 года		117,95 0,71
					2536,13	1,15	963,63	17,49	16853,85	
					23,65	1,25	9,77	12,41	121,21	
					15,55	1,25	6,42	17,49	112,32	
					19117,17		6316,31	2,44	15411,81	
				%	123		1073,85	82%=123%*(0.9*0.85)*	13912,26	
								0,87		
				%	75		618,41	44%=75%*(0.85*0.8)*	7465,11	
								0,87		
		Всего по позиции					8981,97		53764,24	
32	ТССЦ-101-4486 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	-33,7008	142,57		-4804,72	2 квартал 2016 года 2,27	-10906,59	
33	ТССЦ-101-4484 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 300х300х8 мм (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	33,7008	123,87		4174,52	2 квартал 2016 года 2,21	9225,59	
Итого по разделу 1									246041,55	291,11 5,66
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									196705,68	291,11 5,66
Накладные расходы									32111,19	
Сметная прибыль									17224,68	
Итого									246041,55	291,11 5,66
В том числе:										
Материалы									151593,51	
Машины и механизмы									4581,58	
ФОТ									41563,44	
Накладные расходы									32111,19	
Сметная прибыль									17224,68	
Расчет затрат на уплату НДС при упрощенной схеме налогообложения, письмо №НЗ-6292/10 от 06.10.2003 (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18									29380,21	
ВСЕГО по смете									275421,76	291,11 5,66

Составил:



И.А. Захарова